

# Beseitigung BÜ 13,726 Wirtschaftsweg

# Unterlage 4.1

Nr.	a) Bau- /Bahn-km (Strecken- Nr.) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a1) bisheriger Eigentümer a2) künftiger Eigentümer b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausrüstungsanlagen</b>						
10	a) ca. km 13,726 (Str. 5321) b) BÜ 13,7	5.1	a) <b>Rückbau</b> der vorh. Bahnübergangssicherungsanlage wie Schranken, Lichtzeichen, Schaltanlagen. b) -	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		
<b>Verkehrsflächen</b>						
20	a) ca. km 13,726 (Str. 5321) b) BÜ 13,7	5.1	a) - b) <b>Rückbau</b> der vorh. Ausplattung und Straßenbefestigung im Kreuzungsstück	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		
21	a) ca. km 13,726 (Str. 5321) b) BÜ 13,7	5.1	a) - b) <b>Rückbau</b> der vorh. Leitplanken am Fahnbahnrand (Schutzeinrichtungen der Sicherungsanlage)	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		
22	a) ca. km 13,726 (Str. 5321) b) BÜ 13,7	5.1	a) - b) <b>Errichtung von</b> Leitplanken am Fahnbahnende und Straßenabschluss mit Hochborden	a1) - a2) Gemeinde Dittenheim b1) - b2) Gemeinde Dittenheim		
<b>Entwässerungsanlagen</b>						
30	a) ca. km 13,719 - km 13,730 (Str. 5321) b) BÜ 13,7	5.1	a) - b) <b>Errichtung</b> von Entwässerungsmulden parallel zur Gleisanlage	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		
<b>Baustelleneinrichtung / Baustraßen</b>						
40	a) ca. km 13,726 (Str. 5321) b) asphaltierter Weg	10.1	a) - b) Herstellen einer <b>temporären</b> Fläche für die Baustelleneinrichtung (Größe ca. 40 m <sup>2</sup> )	a1) Gemeinde Dittenheim a2) Gemeinde Dittenheim b1) Gemeinde Dittenheim b2) Gemeinde Dittenheim	nach Bauende Beräumung	Die Verkehrssicherungspflicht und die Unterhaltungspflicht während der Bauzeit obliegt dem Bauausführenden.