

Zelle	Empfehlung für die Zusammenfassung von Homogenbereichen in Ausschreibungspositionen				DIN 18300 Erdarbeiten - Lösen, Laden, Fördern	DIN 18300 Erdarbeiten - Wiedereinbau	DIN 18303 Verbauarbeiten	DIN 18304 Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten
	Nr.	Boden- bzw. Felszonen	Bodengruppen nach DIN 18196	Beschreibung	Homogenbereiche			
1	O	OH	Oberboden	-				
2	A	[SE, SI, SU, SW, GE, GI, GW, ST, SU*, ST*, TL, UL, X, Y]	Auffüllungen, gemischtkörnig, meist mitteldicht bis dicht gelagert	E1	W1	V1	R1	
4	V	SE, SU, SU*, ST, ST*, UL, UM, UA, TL, TM, TA	Keuperverwitterung, sandig-bindiges Lockergestein, locker bis dicht gelagert	E2	W2			
5	K	Z	Keuperfels, vorwiegend Sandstein, mürbe bis hart, z.T. sehr hart	E3	W3	V2	-	